

Teknisk specifikation

Standard-installation

Arbete		Ingår	Information
Håltagning	Trä, mexitegel, leca	Ja	1 håltagning. Max tjocklek på vägg 30 cm.
	Betong, timmer, eternit, puts	Nej	Överenskommelse med installatör alt. håltagningsfirma.
Placering håltagning	0-3 meter ovan mark	Ja	
	3 meter ovan mark	Nej	Skylift eller ställning krävs.
Placering utomhusdel		Ja	Max 1,5 meter från mark.
Placering inomhusdel	Max 2,5 meter från golv	Ja	
I trappa		Nej	Trappställning krävs.
Tätning av vägg		Ja	Genomföring tätas med fogskum eller latexfog.
Inbärning		Ja	
Demontering		Ja	Gammal värmepump ska fungera (kyldrift) och sitta på samma plats som den nya ska installeras och samma installationsmaterial kan användas.
	Vid trasig värmepump och/eller om den sitter på annan plats	Nej	Mot kostnad.
Bortforsling		Nej	Överenskommelse med installatör eller övrig part.
Einstallation		Nej	Jordat uttag behöver finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen för att testköra med stickpropp
Klamring av elkabel		Nej	
Montering av tillbehör		Nej	Överenskommelse med installatör eller övrig part.
Inkoppling av fjärrstyrning		Nej	
Grovstädning		Ja	
Bortforsling av emballage		Nej	
Driftkontroll av värmepump		Ja	
Instruktion om handhavande		Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.

